


Газобетонные блоки технологии "HEBEL"



Цена, руб./м3, с НДС - самовывоз					от 3 400,00 руб.*					
	Марка изделия	В Толщина	Н Высота	Л Длина	Куб. м на поддоне (см. прим.)	Блоков на поддоне	Кв. метр на поддоне	Блоков в куб. метре	Кв. метр в куб. метре	Объем блока, куб. м
Перегородочные	ПС-е 50x500-...	50	500	625	1,875	96	30,00	64	20,00	0,015625
	ПС-е 75x500-...	75			1,875	80	25,00	42,7	13,33	0,0234375
	ПС-е 100x500-...	100			1,875	60	18,75	32	10,00	0,03125
	ПС-е 125x500-...	125			1,875	48	15,00	25,6	8,00	0,0390625
	ПС-е 150x500-...	150			1,875	40	12,50	21,3	6,67	0,046875
	ПС-е 175x500-...	175			1,75	32	10,00	18,3	5,72	0,0546875
	БС-е 100x250-...	100	250		1,875	120	18,75	64	10,00	0,015625
	БС-е 125x250-...	125			1,875	96	15,00	51,2	8,00	0,01953125
	БС-е 150x250-...	150			1,875	80	12,50	42,7	6,67	0,0234375
	БС-е 175x250-...	175			1,75	64	10,00	36,6	5,72	0,02734375
Стеновые	БС-е 200x250-...	200	250	1,75	56	8,75	32	5,00	0,03125	
	БС-е 250x250-...	250		1,875	48	7,50	25,6	4,00	0,0390625	
	БС-е 300x250-...	300		1,875	40	6,25	21,3	3,33	0,046875	
	БС-е 375x250-...	375		1,875	32	5,00	17,1	2,67	0,05859375	
	БС-е 400x250-...	400		2,0	24	3,75	16	2,50	0,0625	
	БС-е 500x250-...	500		1,875	24	3,75	12,8	2,00	0,078125	

Пример обозначения: (ПС-е 75x500-5-2,5) ПС – перегородка стеновая; 75 – толщина блока мм; 500 – высота блока мм; 5 – плотность газобетона; 2,5- класс прочности .

Блоки упакованы в пакеты объемом 1,875 м³ на поддоны (см. таблицу).

Размеры пакета: 1250x1000, высота не более 1650 мм.

Монтаж газобетонных блоков осуществляется на монтажный клей ССРКГБ-1 пр-ва 211 КЖБИ. Расход клея:

а) на перегородочные блоки (ПС) – 18 кг сухой смеси/ куб. кладки;

б) на стеновые блоки (БС) – 28 кг/куб.м

Армирование газобетонной кладки производится в соответствии с технической картой объекта и рекомендациями производителя.

Погрузка поддонов с газобетоном ведётся только на бортовые автомашины с откидными бортами.

*цена действительна от 50 м3